СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по техническому обеспечению
ООО «Лысьванефтемаш»

_____ А.В. Теплоухов
«__» _____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Лысьванефтемаш»

_____ М.В.Кочетков
«__» _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по поставке и запуску охладителя жидкости в производственном здании раскроя и штамповки, кад. № 59:09:0011801:597, расположенному по адресу: 618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8.»

Цель.

Замена компактного охладителя Ангара GRS 1205.

Технические параметры.

Объемный расход охлаждаемой жидкости, 2,5 м3/час;
Температура воды на входе в производственную линию 12 °С
Температура воды на выходе из производственной линии 20°С
Охлаждаемая жидкость: дистиллированная вода.

Расположение.

Охладитель жидкости расположен производственном здании раскроя и штамповки на отметке 0.000 м.

Основные требования к оборудованию.

1. Охладитель предназначены для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата УХЛ4 в диапазоне температур от 1°С до 40°С и среднегодовой относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.
2. Управление вентиляторами - частотное.
3. Управление насосом - частотное
4. Емкость под охлаждаемую жидкость из нержавеющей стали.
5. Охладитель должен иметь все соответствующие сертификаты качества.
6. Хладаген – фреон.

Требования к Исполнителю.

1. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на выполнение работ по техническому заданию.
2. Иметь допуски, необходимые для выполнения работ.
3. Иметь профессиональные знания и опыт выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).
4. Иметь финансовые, материально-технические, производственные и трудовые возможности, управленческую компетентность, опыт и репутацию.
5. Исполнитель не должен является неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Требования к выполнению работ.

1. Порядок оплаты – безналичный расчет
2. Сроки выполнения работ:
   - начало работ – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с подписания Договора.

- окончание работ – в течение 7 (семи) календарных дней с момента начала выполнения работ на объекте.

3. Складирование оборудования, уборку мусора, оставшегося после выполнения работ, выполняет Исполнитель.
4. Материалы и оборудование, инструмент для выполнения работ предоставляет Исполнитель.
5. Все материалы должны иметь сертификат качества, соответствовать всем требованиям ГОСТ и ТУ.
6. Проведение пооперационного контроля выполнения работ.
7. Требования к приёмке работ.

7.1. Входной контроль качества применяемых материалов и оборудования осуществляется в соответствии с приказом по ООО «Лысьванефтемаш».

7.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, утвержденной приказом по ООО «Лысьванефтемаш».

7.3. Сдача выполненных работ производится оформлением Акта о приемке выполненных работ.

8. Перечень документации, которую необходимо представить после окончания выполнения работ:

- транспортную накладную или CMR;
- сертификат качества завода изготовителя или иной документ, подтверждающий качество оборудования;
- товарную накладную с обязательным наличием реквизитов, предусмотренных федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
- руководство по эксплуатации оборудования.

9. Гарантии Исполнителя.

9.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Охрана труда

1. Соблюдать технику безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.
2. Соблюдать требования пожарной безопасности.
3. При выполнении работ на высоте обязательно оформление наряда-допуска
4. Исполнитель обязан обеспечить наличие у персонала средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, и др.), соответствующей специфике выполняемых работ.
5. Соблюдать требования контрольно-пропускного режима предприятия.

СОСТАВИЛ:
Инженер энергетик — Д.В. Павлов

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик — В.В. Карпукович

Главный механик — Ю.Г. Дьядин

Зав. Сектором — Е.А. Краев